

Przedmiar robót

Obiekt: Budowa zespołu kolumbariów wraz z dojściem na Cmentarzu Komunalnym nr 2 w Toruniu
Rodzaj robót: Budowlane
Adres budowy: 87-100 Toruń, ulica Grudziądzka 129-137, działka ewid. nr 491/11 z obrębu nr 38

Lp.	Secyfikacja techniczna	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2		3	4	5
1.		Organizacja stanowisk pracy kamieniarskich Charakterystyka robót: Zaplecze socjalne i techniczne Kod CPV:			
1		AW-090	Organizacja stanowisk pracy kamieniarskich krotność= 1,00	kpl	1,00
2.		Roboty ziemne Kod CPV:			
2		KNKRB 010111-02-052	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych krotność= 1,00	ha	0,01
3		KNKRB 010115-01-050	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spsycharek. Grubość warstwy do 15 cm krotność= 1,00	m2	50,00
4		KNR 00010219-01-060	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj.łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 5 t, do 1 km. Kategoria gruntu I-II krotność= 1,00	m3	10,00
5		KNR 2-010504-04-060	Zасыpywanie z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi. Grunt kategorii I-III.	m3	10,00
3.		Roboty budowlane Kod CPV:			
6		KNKRB 021101-01-060	Podkłady na podłożu gruntowym z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego	m3	0,48
7		KNR 02020607-01-050	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej	m2	4,80
8		KNR 02020205-01-060	Płyty fundamentowe żelbetowe zbrojone z betonu C25/30, W8	m3	0,72
9		KNR 02020290-0101-03 4	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi fi od 8 mm. płyta fundamentowa	t	0,03

10		KNR 02020923-02-050	Ręczne spoinowanie ścian zaprawą cementową barwioną	m2	16,00
11		KNR 2-02W1120-02-050	Okładziny cokołu z płytek z płyt kamiennych gr 2 cm układanych na zaprawie klejowej	m2	1,60
4.		Roboty montażowe Kod CPV:			
12		31-090	Dostawa i montaż kawern betonowych krotność= 1,00	kpl	48,00
13		32-090	Dostawa i montaż nakryw z płyt kamiennych 49x60 cm krotność= 1,00	kpl	16,00
14		AW-090	Dostawa i montaż płyt kamiennych trójkąnych ścian szczytowych krotność= 1,00	kpl	2,00
15		3.1.-090	Dostawa i montaż kształowników do montażu płyt kamiennych krotność= 1,00	kpl	48,00
16		3.2.-090	Dostawa i montaż płyt kamiennych krotność= 1,00	kpl	72,00
5.		Utwadzenie terenu Kod CPV:			
17		KNR 23110101-05-050	Ręczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-II	m2	36,50
18		KNR 2-310407-03-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	26,00
19		KNKRB 060502-06-050	Chodniki z płyt betonowych na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	33,00