

**Inwestor:**  
URBITOR Sp z oo  
Chrobrego 105/107  
87-100 Toruń

**Wykonawca:**  
Zamówienie publiczne

### Kosztorys nakładczy Nr: 3/04/2022

**Data Oprac.:** 2022-04-30

**Umowa z dnia:** 2022-04-30

**Nazwa budowy:** Centralny Cmentarz Komunalny nr 1 w Toruniu  
190-194, 87-100 Toruń

**Obiekt:** Kolumbarium

**Rodzaj robót:** Budowlane

**Podstawa opracowania:** KNR 0202, KNR 0001, KNR 00-11, KNKRB 02, KNR 2-02, KNR 2-01, KNR 231I

**Waluta:** PLN

**Poziom cen kosztorysu:**

**Stawka roboczogodziny:** 40,00 PLN

Nazwa	Wartość	R	M	S	Kwota	Uproszczone	Razem
Koszty bezpośrednie	PLN						
Koszty pośr. od R							
Koszty pośr. od S							
Zysk od R							
Zysk od S							
Zysk od KR							
Zysk od KS							
Koszty z narz. w rozbiściu	23,00 %						
Koszty z narzutami (netto)	PLN						
Stawka VAT	23,00 %						
Wartość brutto	PLN						

Słownie:

Sporządził:

Sprawdził:

## Kosztorys nakładczy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>Roboty ziemne</b> CPV:				
1	KNR 0001 0219-01-060	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj.łyżki 1,25 m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5 t, do 1 km. Kategoria gruntu I-II	4,70	m <sup>3</sup>		
2	KNR 2-01 0504-04-060	Zасыpywanie z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi. Grunt kategorii I-III.	4,65	m <sup>3</sup>		
		<b>Razem:</b>				
2		<b>Roboty budowlane</b> CPV:				
3	KNKRB 02 1101-01-060	Podkłady na podłożu gruntowym z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego	0,55	m <sup>3</sup>		
4	KNR 0202 0607-01-050	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej	5,50	m <sup>2</sup>		
5	KNR 0202 0205-01-060	Płyty fundamentowe żelbetowe.	0,68	m <sup>3</sup>		
6	KNR 0202 0290-0101-034	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi fi od 8 mm. płyta fundamentowa	0,03	t		
7	KNR 2-02 0607-01-050	Izolacje przeciwwilgociowe iz folii polietylenowej .	4,50	m <sup>2</sup>		
8	KNR 0202 0103-02-050	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m, z cegieł budowlanych pełnych, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, o grubości 1 1/2 cegły.	2,95	m <sup>2</sup>		
9	KNR 0202 0120-02-050	Ścianki działowe z cegieł budowlanych pełnych, o grubości 1/2 cegły.	12,00	m <sup>2</sup>		
10	KNR 0202 0216-01-050	Płyty żelbetowe płaskie lub na żebrach, o grubości płyty 8 cm.	18,00	m <sup>2</sup>		
11	KNR 0202 0290-0101-034	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi fi od 8 mm. płyty	0,12	t		
12	KNR 0202 0923-02-050	Ręczne spoinowanie ścian zaprawą cementową barwioną	68,00	m <sup>2</sup>		
13	KNR 0202 0921-01-050	Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi, o wymiarach 25 X 12 cm.	5,00	m <sup>2</sup>		
		<b>Razem:</b>				
3		<b>Utwadzenie terenu</b> CPV:				
14	KNR 231I 0101-05-050	Ręczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-II	26,50	m <sup>2</sup>		
15	KNR 231I 0105-01-050	Podsypka piaskowa. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	26,50	m <sup>2</sup>		
16	KNR 2-01 0504-04-060	Zасыpywanie z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi. Grunt kategorii I-III.	5,30	m <sup>3</sup>		
17	KNR 00-11 0320-01-050	Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	26,50	m <sup>2</sup>		
		<b>Razem:</b>				
		<b>Razem kosztorys:</b>				