

## Opis Przedmiotu Zamówienia- załącznik nr 1

### 1. Specyfikacja materiałowa do zamówienia.

Zapotrzebowanie na wykładzinę do realizacji zlecenia przy uwzględnieniu dodatku na cokolik oraz odpad technologiczny 198,40 m<sup>2</sup>

Zapotrzebowanie na panele podłogowe do realizacji zlecenia przy uwzględnieniu dodatku na odpad technologiczny 51,15 m<sup>2</sup>

#### a) Wykładzina pcv homogeniczna

klasa ścieralności minimum grupa T \Klasa I

grubość 2 mm

antypoślizgowość minimum R9 lub wyżej

kolor do uzgodnienia przed realizacją i podpisaniem umowy

cokół na ścianę 10 cm

zabezpieczenie powierzchni pcv np typu PUR

trudnozapałność

zapotrzebowanie na wykładzinę do realizacji 198,40 m<sup>2</sup> (powierzchnia płaska z cokolikiem 174,10 m<sup>2</sup>)

#### b) Panele podłogowe minimum AC5

wysokość panela minimum 8 mm

podkłady pod panele zgodnie z technologią i sztuką montażu

zapotrzebowanie na panele podłogowe 51,15 m<sup>2</sup> (powierzchnia płaska 47,60 m<sup>2</sup>)

### 2. Do obowiązków Wykonawcy w ramach zamówienia należy:

a) przeprowadzenie prac przygotowawczych związanych z przygotowaniem podłoża pod montaż wykładzin i paneli

b) montaż dostarczonych wykładzin i paneli

c) wskazanie zakresu długości i warunków gwarancji na wmontowane materiały.

3. W celu właściwego oszacowania kosztów demontażu i przygotowania podłoża pod montaż nowych elementów Zamawiający wymaga, aby zainteresowani Wykonawcy dokonali wizji lokalnej w budynku przy ul. Szosa Chełmińska 27 w Toruniu. Przeprowadzenie wizji lokalnej jest możliwe po uprzednim umówienie się telefonicznie z Panem Piotrem Kempieńskim- tel. 606228265