

Przedmiar robót

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacjaul.....Nr.....
(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

1. Demontaże i prace przygotowawcze

Kod CPV:

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021604-01- 050	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m. krotność = 1,00	m2	108,00
	1. 9*12			108,00
2	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021613- 0101-050	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych, przyściennych o wysokości do 10 m z zastosowaniem uziemiacza rurowego ocynkowanego UR II b śr. 38,1 mm, dł. 2,6 m krotność = 1,00	m2	108,00
	1. 9*12			108,00
3	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021614-01- 050	Daszki ochronne ciągle wzdłuż rusztowania o konstrukcji drewnianej. Wysokość rusztowania do 20 m. krotność = 1,00	m2	11,295
	1. 3*2,51*1,5			11,295
4	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010535-08- 050	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku krotność = 1,00	m2	10,674
	1. 0,6*2,51*5			7,53
	2. 0,4*0,35*10+0,4*0,71*2+0,4*0,49*6			3,144
5	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010701-06- 050	(ANALOGIA) Odbicie tynków z zaprawy cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach krotność = 1,00	m2	94,195
	1. 0,49*8,85*6			26,019
	2. 0,49*2,93*6			8,614
	3. 3,8*10			38,00
	4. 4,6*2			9,20
	5. 2,51*(0,6+0,385)*5			12,362

2. Roboty elewacyjne: Okładzina z piaskowca

Kod CPV:

1	2	3	4	5
6	wg nakładów rzeczowych Orgbud 9210106-03-050	Czyszczenie i mycie elewacji: ciśnieniowe wodą gorącą krotność = 1,00	m2	66,139
	1. 2,51*5,27*5			66,139
7	wg nakładów rzeczowych KNR 19-010826-04-050	Spoinowanie murów z kamienia obrobionego, z wykuciem spoin krotność = 1,00	m2	66,139
	1. 2,51*5,27*5			66,139
8	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0541-02-050	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) krotność = 1,00	m2	7,53
	1. 0,6*2,51*5			7,53

3. Roboty elewacyjne: Pylony, Belki

Kod CPI:

1	2	3	4	5
9	wg nakładów rzeczowych BO-010113-03-050	Wykonanie gruntowania na powierzchniach pionowych o powierzchni w jednym miejscu do (m2) ponad 5 krotność = 1,00	m2	94,195
	1. 0,49*8,85*6			26,019
	2. 0,49*2,93*6			8,614
	3. 3,8*10			38,00
	4. 4,6*2			9,20
	5. 2,51*(0,6+0,385)*5			12,362
10	wg nakładów rzeczowych KNR 19-010811-0201-050	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowo-wapiennej na belkach, słupach i pilastrach (wapno suchogaszzone) krotność = 1,00	m2	94,195
	1. 0,49*8,85*6			26,019
	2. 0,49*2,93*6			8,614
	3. 3,8*10			38,00
	4. 4,6*2			9,20
	5. 2,51*(0,6+0,385)*5			12,362
11	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0541-02-050	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) krotność = 1,00	m2	3,144
	1. 0,4*0,35*10+0,4*0,71*2+0,4*0,49*6			3,144
12	wg nakładów rzeczowych KNR 00-230933-01-050	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej krotność = 1,00	m2	94,195
	1. 0,49*8,85*6			26,019
	2. 0,49*2,93*6			8,614
	3. 3,8*10			38,00
	4. 4,6*2			9,20
	5. 2,51*(0,6+0,385)*5			12,362

13	wg nakładów rzeczowych KNR 00-230933-05-050	Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku o grub.2 mm,na belkach,śłupach prostokąt.cyldrycz.na uprzednio przygotowanym podłożu krotność= 1,00	m2	94,195
	1. 0,49*8,85*6			26,019
	2. 0,49*2,93*6			8,614
	3. 3,8*10			38,00
	4. 4,6*2			9,20
	5. 2,51*(0,6+0,385)*5			12,362